

呼和浩特市生态环境局文件



呼环政批字（2023）214 号

呼和浩特市生态环境局 关于内蒙古盛世蒙建建材有限公司建设新 型商砼环保建筑材料新建项目环境影响报告表 的批复



内蒙古盛世蒙建建材有限公司：

你公司《关于内蒙古盛世蒙建建材有限公司建设新型商砼环保建筑材料新建项目环境影响报告审批的申请》及由内蒙古川蒙立源环境科技有限公司编制完成的《内蒙古盛世蒙建建材有限公司建设新型商砼环保建筑材料新建项目环境影响报告表》等相关材料收悉。经我局审议，同意该项目建设，现批复如下。

一、项目基本情况



扫描全能王 创建

项目位于呼和浩特市土默特左旗白庙子镇 X005 县道旁内蒙古九亿混凝土有限责任公司搅拌站项目厂区内，占地面积为 13333.4m²。项目建设商品混凝土搅拌站 1 座，内设 2 条 HzS270 型搅拌机组，配套建设砂石原料库、上料仓、粉料筒仓、外加剂储罐、办公楼、宿舍楼等，规模为年产商品混凝土 120 万立方米。项目总投资 1000 万元，其中环保投资 133 万元，占总投资比例为 13.3%。

项目为新建项目，须严格按照国家法律法规和有关规定取得相关部门审批手续，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后建设可行。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

1. 加强施工期环境管理。项目施工废水经处理后回用；采取洒水抑尘以减少施工扬尘的污染；合理布置施工设备，选用低噪声设备，施工噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）及所在区域声环境功能区相关要求。

2. 做好大气污染防治工作。项目原料储存、装卸、输送、投料、配料等工序均进行封闭，搅拌楼进行全封闭，搅拌工序粉尘经布袋除尘器处理，粉料筒仓粉尘经仓顶除尘设备处理，粉尘无组织排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 大气污染物无组织排放限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后通过楼顶排气筒排放。

实施节能技术改造，建立能源管理制度，实现温室气体



排放不新增。

3. 加强水环境保护。设备清洗废水、运输车辆清洗废水等生产废水依托内蒙古九亿混凝土有限责任公司搅拌站项目厂区现有泥沙分离机+三级沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值后排入城镇污水处理厂。

4. 严格控制噪声环境影响。项目厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5. 加强固废管理。生活垃圾由环卫部门处置；除尘器收集的除尘灰、砂石分离机产生的砂石沉渣等回用于生产；实验室混凝土废料运至指定填埋地点填埋处置。项目须在厂区内配套建设足够容量的一般固废临时贮存库，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行管理。

6. 做好项目环境信息公开工作，建立健全相关制度。建设单位须严格执行《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》《环境影响评价公众参与办法》等相关要求。

7. 严格执行环评报告中提出的其他环境影响防治对策，确保污染物达标排放。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时制度”。项目须按照排污许可和自行监测相关规定制定和落实环境监测方案，并在启动生产设施或在实际排污之前



申请排污许可证。建设项目竣工后，建设单位应对配套建设的环境保护设施进行自主验收。

四、如工程的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动，应当在开工前重新报批本工程的环境影响评价文件。

五、由呼和浩特市生态环境局土默特左旗分局负责该项目施工期和运营期的环境监察及环评事中事后监管工作。



信息公开选项：公开

抄送：市生态环境综合行政执法支队、土默特左旗分局、内蒙古川蒙立源环境科技有限公司。

呼和浩特市生态环境局办公室 2023年9月28日印发

