

呼和浩特市生态环境局文件



呼环政批字〔2025〕5号

呼和浩特市生态环境局 关于内蒙古天皓玻纤有限责任公司 年产60万吨高性能玻纤生产基地变更项目 环境影响报告表的批复

内蒙古天皓玻纤有限责任公司：

你公司《关于内蒙古天皓玻纤有限责任公司年产60万吨高性能玻纤生产基地变更项目环境影响报告审批的申请》及由内蒙古添翼环保科技有限公司编制完成的《内蒙古天皓玻纤有限责任公司年产60万吨高性能玻纤生产基地变更项目环境影响报告表》等相关材料收悉。经我局审议，现批复如下。

一、项目基本情况

项目位于呼和浩特市和林格尔县雅达牧村内蒙古天皓玻纤有限责任公司厂区内，于2023年6月3日取得环评批复（呼环政批字〔2023〕97号），现拟对部分建设内容进行变更，主要包括池窑拉丝联合厂房、配料间、原料厂房、成品库、综合库、制氧站及变电站等构建筑物层数、占地面积、层高等发生变化；生产原辅材料中硅石变更为石灰石，并调整芒硝的使用量；污水处理工艺由“物化预处理-水解酸化-接触氧化”变更为“混凝沉淀+A/O+MBR”；水处理站工艺由“多介质过滤器+超滤+一级RO+二级RO+MVR系统”变更为“多介质过滤器+超滤+一级RO+二级RO”，排水由回用变更为外排市政污水处理厂；废丝烘干热源由天然气加热改为电加热等。变更内容详见《内蒙古天皓玻纤有限责任公司年产60万吨高性能玻纤生产基地变更项目环境影响报告表》。项目其余建设内容和生产规模不变。项目总投资60亿元，其中环保投资10070.5万元，占总投资比例为1.68%。

项目为变更项目，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后建设可行，我局原则同意该项目变更。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。项目施工废水经处理后回用；采取洒水抑尘以减少施工扬尘的污染；合理布置施工设备，选用低噪声设备，施工噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）及所在区域声环境功能区相关要求。

(二) 做好大气污染防治工作。项目粉状物料储存、卸料、输送、配料等过程均进行封闭并配备抑尘措施，浸润剂等涉及 VOCs 物料密闭储存，原料仓、配料仓、窑头料仓等筒仓仓顶均设置布袋除尘设备，厂区粉尘和 VOCs 无组织排放须满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022) 表 B.1 相应限值要求；玻璃熔制工序中熔窑烟气、通路燃烧废气收集后通过“一级消石灰干法脱硫+复合陶瓷滤筒除尘脱硝一体化技术+二级小苏打干法脱硫塔+袋式除尘”工艺处理，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022) 表 1 相应排放限值后由符合高度规定的排气筒排放；原丝烘干工序和浸润剂配制工序产生的有机废气收集后经干式过滤器+活性炭箱吸附+催化燃烧脱附再生工艺处理，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022) 表 1 相应排放限值后由符合高度规定的排气筒排放；原丝烘干工序天然气热风炉配置低氮燃烧器，废气满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》(环大气[2019]56 号) 中工业炉窑大气污染物排放限值要求 ($SO_2 \leq 200mg/m^3$ 、 $NO_x \leq 300mg/m^3$ 、颗粒物 $\leq 30mg/m^3$) 后经符合高度规定的排气筒排放；废丝加工废气收集后送布袋除尘器处理，粉尘排放满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022) 表 1 相应排放限值后由符合高度规定的排气筒排放；污水处理站各池体进行封闭，恶臭气体负压收集后通过活性炭吸附处理，满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 表 2 相应标准限值后由符合高度规定的排气筒排



放；食堂油烟废气经油烟净化器处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后由楼顶排气筒排放。

实施节能技术改造，建立能源管理制度，实现温室气体排放不新增。

（三）加强水环境保护。项目循环冷却系统排水、拉丝喷雾废水、废丝清洗及脱水废水、余热锅炉排水等生产废水与生活污水均排入厂区污水处理站和水处理站处理后回用于生产；水处理站反渗透浓水满足和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂收水水质要求后经污水管网排入和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂。

项目须做好柴油储罐、危险废物暂存间、厂区车间地面和污水涉及的坑、池、管网等的防渗措施，按规定设置地下水监测系统，避免污染地下水。

（四）严格控制噪声环境影响。项目厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。

（五）加强固废管理，优先进行综合利用，不可利用的固废须合理处置。生活垃圾由环卫部门处置；生产废料、除尘灰、废丝等回用于生产；废包装材料、废布袋、脱硫废渣、废耐火材料、水处理产生的废滤芯、废过滤膜等外运综合利用或运至指定填埋地点填埋处置；格栅渣、污水处理站污泥进行固废属性鉴定，若属于一般固废则外运综合利用或填埋处置，若属于危险废物则由

有资质单位转运处置；废气处理产生的废滤芯、废活性炭、废催化剂以及废浸润剂桶、废陶瓷滤筒等危险废物分类暂存于危废暂存间，交有资质单位转运处置。项目须在厂区内配套建设足够容量的一般固废临时贮存库和危险废物临时贮存库，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行管理。

（六）做好项目环境信息公开工作，建立健全相关制度。建设单位须严格执行《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》《环境影响评价公众参与办法》等相关要求。

（七）严格执行环评报告中提出的其他环境影响防治对策，确保污染物达标排放。

三、其它要求

（一）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时制度”。

项目须按照排污许可和自行监测相关规定制定和落实环境监测方案，并在启动生产设施或在实际排污之前申请排污许可证。建设项目竣工后，建设单位应对配套建设的环境保护设施进行自主验收。

（二）如工程的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动，应当在开工前重新报批本工程的环境影响评价文件。

（三）由呼和浩特市生态环境局和林格尔县分局负责该项目



施工期和运营期的环境监察及环评事中事后监管工作。



信息公开选项：公开

抄送：市生态环境综合行政执法支队、和林格尔县分局，内蒙古添翼环保科技有限公司。

呼和浩特市生态环境局办公室

2025年2月17日印发